

KOSZTORYS INWESTORSKI - Świetlica wiejska w Słodkowie

NAZWA INWESTYCJI : Świetlica wiejska w Słodkowie gm. Suchań
 ADRES INWESTYCJI : Słodkowo gm. Chociwel
 INWESTOR : Stowarzyszenie WIR (Wiejska Inicjatywa Rozwoju Gmin Chociwel, Marianowo, stargard, Suchań-
 ADRES INWESTORA : 73-110 Stargard Szczeciński Rynek staromiejski 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Eugeniusz Przychocko upr. konstr. bud 15/96
 DATA OPRACOWANIA : 23.04.2008

Stawka roboczogodziny :
 Poziom cen : SEKOCENBUD 1kw/2008


NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$


Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :


 mgr inż. arch
 Leokadia Mirosława
 Modzelewska
 Upr 116/Sz/88
 73-110 Stargard Szczec., ul. Struga 13/15 tel.0602/434 542
 NIP 854-141 43-84 Regon 811170438

Data opracowania
 23.04.2008

INWESTOR:

 mgr inż. Mirosława Modzelewska
 Data zatwierdzenia

GMINA SUCHAŃ
 ul. Pomorska 72
 73-132 Suchań
 NIP 851 22 30 338 REGON 811685071

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wywóz gruzu			
1	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km -DACHÓWKA 162,4*0,05	m ³		
			m ³	8,120	
				RAZEM	8,120
2	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km -DACHÓWKA 162,4*0,05	m ³		
			m ³	8,120	
				RAZEM	8,120
3	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km -POLEPA Z ŚLEPEGO PUŁAPU 94,552*0,08	m ³		
			m ³	7,564	
				RAZEM	7,564
4	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km -POLEPA Z ŚLEPEGO PUŁAPU 94,552*0,08	m ³		
			m ³	7,564	
				RAZEM	7,564

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Wywóz gruzu						
1	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³					
d.1	0108-09	-DACHÓWKA obmiar = poz. 1*0,05 = 8,120 m ³ -- R --						
1*		robocizna 1,39r-g/m ³ -- S --	r-g	11,2868				
2*		samochód skrzyniowy do 5 t 0,72m-g/m ³	m-g	5,8464				
Razem z narzutami:								
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³					
d.1	0108-10	-DACHÓWKA obmiar = poz. 1*0,05 = 8,120 m ³ -- S --						
1*		samochód skrzyniowy do 5 t 0,02m-g/m ³	m-g	0,1624				
Razem z narzutami:								
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³					
d.1	0108-11	-POLEPA Z ŚLEPEGO PUŁAPU obmiar = poz. 25*0,08 = 7,564 m ³ -- R --						
1*		robocizna 0,86r-g/m ³ -- S --	r-g	6,5050				
2*		samochód samowyladowczy 5 t 0,5m-g/m ³	m-g	3,7820				
Razem z narzutami:								
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³					
d.1	0108-12	-POLEPA Z ŚLEPEGO PUŁAPU obmiar = poz. 25*0,08 = 7,564 m ³ -- S --						
1*		samochód samowyladowczy 5 t 0,02m-g/m ³	m-g	0,1513				
Razem z narzutami:								

PODSUMOWANIE

		Wywóz gruzu			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					
Koszty zakupu [Kz]					
RAZEM					
		OGÓLEM			

Słownie:

